Број: 87.1.0.0.-D.07.09.-129782-22

Датум: 24.05.2022. године

„Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Бр. 1/2022 - 1/677
15 06 2022 год.
БЕОГРАД, Немањина број 6

УГОВОР

О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

1. Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, ПИБ: 100001378, матични број 07005466, Огранак Електродистрибуција Суботица, ПИБ: 100001378, Суботица, Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, којег заступа директор огранка Душко Петровић, дипл.ел.инж. (у даљем тексту: ЕДС), на основу Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021, у својству инвеститора

2. "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина бр. 6, Београд, МБ:21127094, ПИБ 109108420, које заступа в.д. генералног директора др Небојша Шурлан, (у даљем тексту: Странка)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим уговором дефинише се пружање услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту: ДСЕЕ) објекта: црпна станица (тачка 3.26), СУБОТИЦА, км 174+928.104 (у даљем тексту: објекат) према издатим условима за пројектовање и прикључење број 87.1.0.0.-D.07.09.-692-21 од 16.06.2021 (у даље тексту: УПП), а на основу издате грађевинске дозволе број 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021. године.

Према врсти прикључак је индивидуални, а карактер прикључења је трајни.

Прикључак се састоји од:

- Слободностојећег армирано-бетонског постоља, типа САБП 600, са кабловском прикључном кутијом (КПК), типа "ЕВ-1П", на локацији поред измештене ТС-РС "Нова Будућност" Суботица.
- НН кабловског вода, са кабелом типа ПП00-А 4x150мм2, од подножја изводних осигурача у НН блоку измештене ТС РС "Нова Будућност" Суботица до подножја осигурача у новој КПК.
- Полиестерског ормана мерног места, типа ПОММ-2/Х, на бетонско постоље САБП 600 са КПК, опремљен са трофазним директним бројилом и аутоматским осигурачима 3x25А.

а) **Припремни радови** на изградњи прикључка обухватају:
- решавање имовинско-правних односа (у даљем тексту: ИПО) са власницима парцела на којима ће се градити прикључак,
- исходовање свих неопходних сагласности и одобрења,
- исходовање комплетне документације потребне за изградњу прикључка у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње,
- израду пројектне документације сагласно прописима којима се уређује област планирања и изградње,
- исходовање решења о одобрењу за извођење радова,
- пријаву градилишта.

б) **Изградња прикључка** обухвата:
- набавку добара, у потпуности у складу са карактеристикама из спецификације идејног пројекта,
- пријем добара код испоручиоца – произвођача, од стране надзорног органа ЕДС,

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

- извођење грађевинских и електромонтажних радова у потпуности у складу са УПП, решењем о одобрењу за извођење радова, пројектном документацијом и под стручним надзором ЕДС,
- интерни технички преглед комисије ЕДС,
- технички преглед ,
- коначан обрачун и потписивање записника о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације.

Прикључак се гради у сврху прикључења објекта Странке на постојећи ДСЕЕ у складу са издатим УПП.

ТРОШКОВИ УСЛУГЕ

Члан 2.

ЕДС и Странка су се споразумеле да Странка о своме трошку изведе радове на изградњи прикључка ангажујући правно лице или предузетника који су уписани у регистар понуђача за грађење објеката, односно које је уписано у одговарајући регистар за извођење радова, дефинисан чланом 1. Овог Уговора.

ЕДС врши: службени надзор над изградњом, интерни технички преглед и пуштање прикључка у погон и вредност тих радова износи 32.927,00 РСД (без обрачунатог ПДВ).

Преостале обавезе Странке према овом Уговору су:

	Опис	Цена (РСД)
1.	Трошкови прикључка које сноси Финансијер (преостали трошкови прикључка)	32.927,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта	12.576,46
3.	Порез на додату вредност	9.100,69
	УКУПНО:	54.604,15

МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 3.

ЕДС, у својству инвеститора изградње прикључка, овлашћује Странку, "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина бр. 6, Београд, МБ:21127094, (назив и адреса Странке), да у њено име предузима радње за које је као инвеститор овлашћен у складу са прописима којима се уређују области енергетике, планирања и изградње, безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и да у њено име изведе све радове дефинисане чланом 2. овог Уговора укључујући и пријаву градилишта.

Члан 4.

ЕДС и Странка су сагласне да се након изградње и добијања позитивног записника комисије за интерни технички преглед сачини записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације који ће бити обострано потписан и оверен.

Члан 5.

Изграђени прикључак је основно средство ЕДС.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ. 100001378
Матични број: 07005466

Члан 6.

Права и обавезе ЕДС у пружању услуге из члана 1. овог уговора су да:

а) врши све дужности и остварује сва права инвеститора при изградњи прикључка, у складу са чланом 3. и чланом 7. овог Уговора,
б) да сагласност на ситуационо решење којим је обрађен избор трасе и локације прикључка,
в) на основу ситуационог решења достави Странки Пројектни задатак за израду пројекта прикључка потписан и оверен од стране ЕДС, са техничким карактеристикама опреме,
г) именује главног пројектанта и о томе писаним путем обавести Странку,
д) прегледа и верификује достављени идејни пројекат за изградњу прикључка,
ђ) именује службени надзор за контролу квалитета уграђеног материјала и изведених радова и о томе писаним путем обавести Странку,
е) врши службени надзор над изградњом прикључка,
ж) изврши своје обавезе дефинисане чланом 2. овог уговора,
з) формира комисију и изврши интерни технички преглед у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог обавештења Странке да је прикључак завршен,
и) одржава прикључак у технички исправном стању, ради непрекидног и квалитетног напајања електричном енергијом објекта Странке,
ј) да изврши контролу техничке и финансијске документације изведених радова коју потврђује записником о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације,

Члан 7.

Права и обавезе Странке у изградњи прикључка из члана 1. овог Уговора су да:

а) Уплати укупан износ финансијских средстава из члана 2. овог Уговора у року од 8 дана закључења овог Уговора, на пословни рачун Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, број: 160-920014-72, који се води код Банка Интеса

б) изради ситуационо решење којим је обрађен избор трасе и локације прикључка и исто достави ЕДС писаним путем на сагласност,
в) достави ЕДС ситуационо решење у циљу израде Пројектног задатка за израду пројекта прикључка,
г) достави ЕДС све примерке идејног пројекта са техничким карактеристикама опреме која се уграђује, на преглед и оверу,
д) достави ЕДС решење о одобрењу за извођење радова за изградњу истог,
ђ) обезбеди геодетско снимање и картирање изграђеног прикључка,
е) изгради прикључак тако што ће да:
- на бази техничке спецификације из идејног пројекта за изградњу прикључка, уговори испоруку добара и извођење радова ангажујући правно лице или предузетника који су уписани у регистар понуђача за грађење објеката сходно прописима који уређују област јавне набавке, односно за извођење радова сходно прописима којима је уређена област планирања и изградње,
- благовремено, писаним путем, обавести службени надзор о термину фабричког пријема и испитивања уговорених добара,
- писаним путем обавести службени надзор најмање 10 дана пре планираног почетка радова и достави му решење о одговорном извођачу радова,
- изведе грађевинске и електромонтажне радове у складу са идејним пројектом,
- одговоран је за сву учињену евентуалну штету на усевима и објектима власника парцела на којима се гради прикључак,
- по завршетку изградње прикључка, достави потребну документацију наведену у УПП и овим уговором, обавести писаним путем службени надзор да су радови завршени и да поднесе захтев за интерни технички преглед,

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

- достави гаранцију извођача за изведене радове са минималним гарантним роком од 24 месеца и гаранцију за уграђену опрему према гарантним роковима произвођача уграђене опреме од минимално 24 месеца ,
- изврши коначан обрачун и записнички преда сву оригиналну техничку и финансијску документацију ради прегледа и провере правне ваљаности по питању регулисања имовинско-правних односа.

ж) достави један примерак закљученог уговора са извођачем радова и доказ да извођач радова испуњава услове у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње и јавних набавки,

з) у случају да одустане од изградње уговореног прикључка, надокнади стварне трошкове ЕДС, настале до писаног отказа овог уговора,

и) сноси одговорност за евентуални нестанак или оштећење добара који се користе за изградњу прикључка до потписивања записника о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације и стављања у погон истог,

ј) обезбеди сву документацију потребну за прикључење објекта која је наведена у издатим УПП,

Члан 8.

Службени надзор ЕДС је овлашћен да на терет и о трошку Странке одбије пријем добара и извођење радова, који нису испоручени и уграђени у складу са идејним пројектом за изградњу прикључка.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 9.

Странка је дужна да, у складу са овлашћењем из члана 3. овог Уговора, обезбеди доследну и потпуну примену прописа којима се уређује безбедност и здравље на раду предузимањем одговарајућих мера и активности на начин да:

- обезбеди примену спровођења мера о безбедности и здрављу на раду на месту изградње прикључка,
- најмање 8 дана пре почетка рада обавести надлежну инспекцију о почетку радова,
- упозори свако лице, које се по било ком основу налази у радној околини, на опасности места и штетности по здравље које се јављају односно мере које треба да примени.

Члан 10.

Странка је дужна да, у складу са овлашћењем из члана 3. овог Уговора, обезбеди доследну и потпуну примену прописа којима се уређује област заштите животне средине предузимањем следећих мера и активности:

- приликом радова не нарушава околину, а по завршетку радова све врати у првобитно стање,
- у случају да дође до загађивања околине дужан је да преузме све законом предвиђене мере и санира последице,
- сав отпадни материјал који настане приликом радова се мора на безбедан начин одложити и на законом предвиђен начин третирати.

РОК ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

Члан 11.

ЕДС и Странка су споразумно утврдиле следеће рокове:

- рок за прикључење објекта Странке је 15 (петнаест) дана од пријема захтева надлежног органа у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње, уз услов да је потписан записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације и извршене обавезе из чланова 4. и 7.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

На све односе који настану међу уговорним странама, а који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се законски и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да све узајамне спорове реше мирним путем, а ако не постигну споразум, спор ће решити пред надлежним судом у Суботици.

Члан 14.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника ЕДС и Странке.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Странка задржава 2 (два) примерка.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Огранак ЕлектродистрибуцијаСуботица

Директор огранка

Душко Петровић,дипл.ел.инж.

Странка
„Инфраструктра жалезнице Србије" а.д.
в.д. генералног директора

др Небојша Шурлан

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

ПР-ЕНГ-01.80/02

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица
Суботица , Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, тел.: 024/619-300 , факс: 024/546-380

ЦЕОП: ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020

Наш број: 87.1.0.0.-D.07.09.-692-21

Суботица, 16.06.2021

"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д.
НЕМАЊИНА бр. 6
11000 БЕОГРАД

Одлучујући о захтеву од 20.04.2021. године, поднетог одстране "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА бр. 6 на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), издају се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

објекта: црпна станица (тачка 3.26), класе 212102, СУБОТИЦА, км 174+928.10, парцела број 11881 К.О. Доњи град.
Овим условима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЕДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ЕДС.

На основу увида у идејно решење бр. 10/21-198 од 04.2021, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, **издају се ови услови.**

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Напон на који се прикључује објекат: 0,4 kV
Максимална снага: 17,25 kW Називна струја главних осигурача: 3x25 A
Фактор снаге: изнад 0,95
Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: За заштиту од напона додира користити "ТТ" систем (Ud≤ 50V), уз примену диференцијалне склопке.
Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка:
Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.
Од ормана мерног места (ОММ) до РТ у објекту обезбедити петожилни вод максималног пресека 16 mm^2 одговарајућег типа. У РТ обезбедити прикључне стезаљке за увезивање фазних (L1, L2, L3) проводника, заштитног (PE) и неутралног (N) проводника.
Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ.

2. Технички опис прикључка

Врста прикључка: индивидуални
Карактер прикључка: трајни
Место прикључења објекта: увод проводника инсталације објекта у мерни орман
Место везивања прикључка на систем: 0,4 kV сабирнице у НН блоку измештене ТС РС-"Нова Будућност" Суботица, која се измешта кроз поступак измештања мерног места
Опис прикључка до мерног места:
- Уградња слободностојећег армирано-бетонског постоља, типа САБП 600, са кабловском прикључном кутијом (КПК), типа "ЕВ-1П", на локацији поред измештене ТС РС-"Нова Будућност" Суботица.

- Изградња Н.Н. кабловског вода, са каблом типа ПП00-А 4x150мм², од подножја изводних осигурача у Н.Н. блоку ТС РС-"Нова Будућност" Суботица до подножја главних осигурача у новој КПК.

Опис мерног места: Уградња полиестерског ормана мерног места, типа ПОММ-2/Х, на бетонско постоље САБП 600 са КПК, опремљен са трофазном директним бројилом и аутоматским осигурачима 3x25А.

Мерни уређај: Трофазно двотарифно дигитално бројило активне енергије класе 2, опсега 5-60А.

Управљачки уређај: У склопу мерног уређаја

Заштитни уређаји:

- Називна струја главних осигурача у КПК треба да је 3x63А.
- Називна струја изводних осигурача у НН блоку ТС РС-"Нова Будућност" Суботица треба да је 3x100А.

3. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: увод проводника инсталације објекта у мерни орман.

4. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

- једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 s,

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.

5. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС", бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објеката купаца на ДСЕЕ.

Процењена накнада за трошкове прикључења износи:

1	Трошкови прикључка:	383.657,00	РСД.
2	Део трошкова система насталих због прикључења објекта:	12.576,46	РСД.
	Укупно (без обрачунатог ПДВ):	396.233,46	РСД.

6. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је 60 дана по измирењу финансијских и других обавеза из Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. Уз Захтев се доставља документација из тачке 8.

По захтеву надлежног органа Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Након исходовања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова.

Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев пријаву радова и добијања пријаве радова.

Странка се, након исходовања грађевинске дозволе, може директно обратити Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица ради закључивања уговора о исходовању инвестиционо-техничке документације.
Странка има право да по овлашћењу Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд изгради прикључак (део прикључка) о свом трошку. У овом случају је потребно да се странка, након исходовања грађевинске дозволе, директно обратити Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица ради закључивања новог Уговора којим ће бити дефинисана међусобна права и обавезе а који се разликује од понуђеног типског Уговора.
У случају одступања трошкова у односу на уговорену вредност неопходно је закључивање Анекса Уговора.
Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ /Анексом уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.
Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење):

1. Употребна дозвола или потврда овлашћеног извођача радова да електрична инсталација објекта испуњава техничке и друге прописане услове са извештајем (стручни налаз) овлашћене организације о исправности инсталације;
2. Уговор о снабдевању електричном енергијом;
3. Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност.

9. Ови Услови имају важност 12 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.

10. Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

11. Значење појединих израза

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ЕДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ЕДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.
Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.
Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

ПРИЛОЗИ: Спецификација и предмер трошкова.

НАПОМЕНА: Изградња ТС РС-"Нова Будућност" ће се одвијати кроз поступак измештања мерних места.

Директор огранка

М.П.

Душко Петровић, дипл.инж.ел

Електродистрибуција Србије д.о.о. 144 Београд

Доставити :
1. Наслову;
2. Служби за енергетику;
3. Писарници.

HEAD OFFICE OF CRIC – CCCC
JOINT VENTURE

Add: Rajka Mitića 8, Beograd 11040 Fax: +381 11 401 0081 E-mail:public@cric.rs

Обрачун изведених радова

(3.26)

Поштовани,

У наставку се налази обрачун изведених радова на изградњи ел. прикључка за ЦС у км 174+928 према ИДП 36/2023.

С'поштовањем.

Место и датум:

Нови Сад, 26.09.2024.

ОБРАЧУН РАДОВА

	36-2023 174+928 CS				
РБ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА	УКУПНО
А.	**0,4kV КАБЛОВСКИ ВОД**				
1	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x150 mm2, положен у ров без опеке и песка Позиција обухвата набавку материјала, ангажовање потребне механизације за транспорт до градилишта, полагање у припремљен ров и	m	5	2.040,00	10.200,00
2	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x150 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	7	2.040,00	14.280,00
3	ПОЛАГАЊЕ УПОЗОРАВАЈУЋЕ ТРАКЕ ИЗНАД ЕНЕРГЕТСКИХ каблова. Испорука и полагање PVC или полиетилен траке црвене боје мин. димензија 0,2x40mm .	m	5	23,00	115,00
4	кабл ознака ЗА ТРАВЊАК Испорука и уградња типске кабловске ознаке на бетонском темељу МБ 150 (200x150x365mm)	kom	2	2.000,00	4.000,00
5	СУВО ОТВАРАЊЕ кабла (Al или Cu) пресека до 4x150mm2 И ВЕЗИВАЊЕ У ТС,КПК, ОММ или РО Испорука и уградња одговарајуће папучице на	kom	2	5.000,00	10.000,00
6	УГРАДЊА ОЗНАКЕ ЗА КАБЛОВСКУ ЗАВРШНИЦУ Испорука и уградња ознаке за кабловску завршницу израђену на јувидур плочици од три слоја (црна, бела, црна) 100x40x3mm	kom	2	800,00	1.600,00
7	Набавка, испорука и транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова - Пластична	m	5	75,00	375,00
8	Машински ископ земље свих категорија, за темеље објеката или кабловске ровове, за темеље самце свих димензија, за стубове надземних водова	m3	2	1.450,00	2.900,00
9	Ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30cm дебљине (ровови, око темеља итд), категорије земље I-IV	m3	2	800,00	1.600,00
10	Ручно или машинско збијање земље, песка, шљунка, туцаника у слојевима од 10 - 20 cm. Обрачун изведене количине је у збијеном стању.	m3	2	650,00	1.300,00
11	Машинско сечење асфалта или бетона коловоза и тротоара - дебљина до 5 cm	m	2	580,00	1.160,00
12	Машинско разбијање асфалта или бетона коловоза, тротоара, подова	m2	1	3.300,00	3.300,00
13	Утовар земље, песка, шљунка, туцаника, шута и осталог материјала у моторно возило	m3	0,5	3.100,00	1.550,00
14	Испорука и транспорт вишка земље и шута на депонију	kom	0,5	1.500,00	750,00

15	Набавка, испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за израду коловозне или тротоарске конструкције, МБ 40	kom	1	8.500,00	8.500,00
16	Испорука и полагање пуне опеке на кант између СН и СН или НН кабла.	kom	5	120,00	600,00
17	Контрола збијености материјала у кабловском рову. Најмања збијеност је 62% СРПС У.Б1.036) или најмањи модул стишљивости 250 Н/mm2 (СРПС У.Б1.046). Контролу врши Институт за путеве. Плаћање по рачуну	kom	1	8.500,00	8.500,00
18	Припремно-завршни радови за кабловске водове до 500м	kom	1	20.000,00	20.000,00
19	Испорука и уградња ножастог осигурача NV00 од 160 А,морају да поседују IEC 60269,	kom	3	900,00	2.700,00
				УКУПНО А	**93.430,00**
Б	**МЕРНО МЕСТО**				
1	Испорука и уградња армирано-бетонског постоља САБП-600 са одговарајућим полиестерским поклопцима Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља	kom	1	24.000,00	24.000,00
2	Испорука и уградња слободностојећег КПК ЕВ 1П (1 слог од 3 осигурача) на бетонски темељ У цену није урачунат бетонски темељ	kom	1	30.000,00	30.000,00
3	Испорука и уградња слободностојеће ПОММ-2Х на постојећем бетонском постољу . У цену није урачунат бетонски темељ	kom	1	44.000,00	44.000,00
4	Испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемског мултифункционалног бројила-aktivne energije ГПРС/ГСМ модулом, класе	kom	1	25.000,00	25.000,00
5	Испорука и уградња аутоматског осигурача 230/400 V, 25 А типа "Ц", морају да имају струју прекида 10kA и морају да поседују стандард IEC	kom	3	700,00	2.100,00
6	Испорука и уградња ножастог осигурача NV00 од 63 А,морају да поседују IEC 60269,	kom	3	900,00	2.700,00
7	Испорука, полагање и везивање уземљење радне нуле на КПК	kom	1	25.500,00	25.500,00
8	Испитивање инсталација и мерење отпора уземљења	kom	1	12.000,00	12.000,00
9	Испорука и полагање кабла 1kV PP00-a 4x25мм2 , положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично (веза између КПК и ПОММ)	m	2	1.000,00	2.000,00
10	СУВО ОТВАРАЊЕ кабла (Al или Cu) пресека до 4x150mm2 И ВЕЗИВАЊЕ У ТС,КПК, ОММ или РО Испорука и уградња одговарајуће папучице на кабл. Обрачун ће се извршити по комаду комплетно опремљеног кабла и везивању истог у ТС, КПК или РО.	kom	2	5.000,00	10.000,00
				Укупно Б:	**177.300,00**

В	**ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ**				
1	Обележавање трасе електроенергетских водова (0,4,10, 20 и 35 kV) са израдом протокола, дужине до 100 м	kom	1	12.500,00	12.500,00
2	Снимање електроенергетских водова (0,4, 10, 20 и 35kV) дужине до 50 м. са прибављањем Потврде РГЗ-а	kom	1	12.500,00	12.500,00
	Укупно В:				25.000,00
Г	**ПРОЈЕКТОВАЊЕ**				
1	Израда пројектно техничке документације и исходовање потребних одобрења.	пау-шално	1	180.000,00	180.000,00
	Укупно Г:				**180.000,00**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А. 0,4kV КАБЛОВСКИ ВОД	93.430,00
Б. МЕРНО МЕСТО	177.300,00
В. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ	25.000,00
Г. ПРОЈЕКТОВАЊЕ	180.000,00
УКУПНО 36-2023	**475.730,00**

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Снежана Лукић дипл. инж. ел.
бр. лиценце 450 Е383 09

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Снежана М. Лукић дипл. инж. ел. 450 Е383 09

НАДЗОРНИ ОРГАН

Храниславв Виријевић дипл. инж. ел.
бр. лиценце 450 9540 05

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Храниславв Н. Виријевић дипл. инж. ел. 450 9540 05

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -129782-22 од 24.05.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 28.11.2024. год.

Назив: Напајање електричном енергијом црпне станице (3.26.), на кат. парцели бр. 11881 к.о. Доњи град

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
А.	0,4 KV КАБЛОВСКИ ВОД И МЕРНО МЕСТО				
1.	Испорука и уградња слободностојеће армирано-бетонског постоља САБП600 са кабловском прикључном кутијом КПК типа ЕВ-1П са улошцима осигурача 3x63А, поред измештене МБТС-10 Суботица:				
	- испорука и уградња армирано-бетонског постоља САБП-600 са одговарајућим полиестерским поклопцима	ком	1	24.000,00	24.000,00
	- испорука и уградња слободностојећег КПК ЕВ 1П (1 слога од 3 осигурача) на бетонски темељ	ком	1	30.000,00	30.000,00
	- испорука и уградња ножастог осигурача NV00 од 63А	ком	3	900,00	2.700,00
	- испорука, полагање и везивање уземљења радне нуле на КПК	ком	1	25.500,00	25.500,00
	- испитивање инсталација и мерење отпора уземљења	ком	1	12.000,00	12.000,00
2.	Изградња 0,4 kV кабловска вода са кабелом ПП00-А 4x150 мм^2 од постоља осигурача у НН блоку МБТС-10 Суботица до подножја осигурача у новој КПК:				
	- машински ископ земље свих категорија, за темеље објеката или кабловске ровове, дубине 0-2м	м^3	2	1.450,00	2.900,00
	- ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30цм дебљине (ровови, око темеља итд), категорије земље I-IV	м^3	2	800,00	1.600,00
	- ручно или машинско збијање земље, песка, шљунка, туцаника у слојевима од 10-20цм	м^3	2	650,00	1.300,00
	- машинско сечење асфалта или бетона коловоза и тротоара - дебљина до 5цм	м	2	580,00	1.160,00
	- машинско разбијање асфалта или бетона коловоза, тротоара, подова	м^2	1	3.300,00	3.300,00
	- утовар земље, песка, шљунка, туцаника, шута и осталог материјала у моторно возило	м^3	0,5	3.100,00	1.550,00
	- испорука и транспорт вишка земље и шута на депонију	м^3	0,5	1.500,00	750,00
	- испорука и полагање кабла 1kV ПП00/А 4x150 мм^2, положен у ТС, КПК и ОММ	м	7	2.040,00	14.280,00
	- испорука и полагање кабла 1kV ПП00/А 4x150 мм^2, положен у ров без опеке и песка	м	5	2.040,00	10.200,00
	- полагање упозоравајуће траке изнад енергетских каблова	м	5	23,00	115,00
	- кабл ознака за травњак	ком	2	2.000,00	4.000,00
	- суво отварање кабла (Al или Cu) пресека до 4x150мм^2 и везивање у ТС, КПК, ОММ или РО	ком	2	5.000,00	10.000,00
	- уградња ознаке за кабловску завршницу	ком	2	800,00	1.600,00
	- набавка, испорука и транспорт и монтажа дуж траса рова привремене ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова - пластична	ОМ	5	75,00	375,00
	- набавка, испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за израду коловозне или тротоарске конструкције	ком	1	8.500,00	8.500,00
	- испорука и полагање пуне опеке на кант између СН и СН или НН кабла	ком	5	120,00	600,00
	- контрола збијености у кабловском рову	ком	1	8.500,00	8.500,00
	- припремно-завршни радови за кабловске водове до 500м	ком	1	20.000,00	20.000,00
	- испорука и уградња ножастог осигурача NV1 од 160А	ком	3	900,00	2.700,00

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
3.	Испорука и монтажа ормана обрачунског мерног места типа ПОММ-2/Х на ново бетонско постоље САБП600 са КПК, опремљен са трофазним директним бројилом и аутоматским осигурачима 3x25A:				
	- испорука и уградња слободностојећег ПОММ-2/Х на постојећем бетонском постољу	ком	1	44.000,00	44.000,00
	- испорука и уградња у појединачни орман мерног места трофазног мултифункционалног бројила активне енергије за директни прикључак	ком	1	25.000,00	25.000,00
	- испорука и уградња аутоматског осигурача 230 V, 25 A типа "Ц"	ком	3	700,00	2.100,00
	- испорука и полагање кабла 1kV PP00-A 4x25 мм^2, (веза између КПК и ПОММ)	м	2	1.000,00	2.000,00
	- суво отварање кабла (Al или Cu) пресека до 4x50мм^2 и везивање у ТС, КПК, ОММ или РО	ком	2	5.000,00	10.000,00
			СВЕГА А :		**270.730,00**
Б.	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И СТРУЧНИ НАДЗОР, ИНТЕРНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕЗНАПОНСКОГ СТАЊА И СЛУЖБЕНИ НАДЗОР				
1.	Израда пројектне документације за изградњу кабловског вода и исходовање потребних одобрења	ком	1	180.000,00	180.000,00
2.	Геодетски радови:				
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине до 100 м	ком	1	12.500,00	12.500,00
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине до 50 м	ком	1	12.500,00	12.500,00
3.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања и службени надзор:				
	- интерни технички преглед 0,4 kV кабловског вода	ком	1	11.584,00	11.584,00
	- обезбеђење потребног безнапонског стања	ком	2	6.862,00	13.724,00
	- службени надзор над изградњом 0,4 kV кабловског вода (за инвестиције преко 200.000,00 до 500.000,00 РСД)	ком	1	7.619,00	7.619,00
			СВЕГА Б. :		**237.927,00**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА :				
А.	0,4 kV кабловски вод и мерно место				270.730,00
Б.	Пројектно-техничка документација, интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања и службени надзор				237.927,00
		СВЕГА = А + Б :			**508.657,00**

- Структура изведених радова:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку А. у износу од:	270.730,00	
- тачку Б.1. у износу од:	180.000,00	
- тачку Б.2. у износу од:	25.000,00	
СВЕГА :	**475.730,00**	**дин.**

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку Б.2. у износу од:	32.927,00	
СВЕГА :	**32.927,00**	**дин.**

	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :		
1.	Трошкови прикључка		508.657,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта (17,25 kW x 729,07 дин.)		12.576,46
		УКУПНО :	**521.233,46**
		ПДВ 20% :	**104.246,69**
		СВЕУКУПНО :	**625.480,15**

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Суботица :				
1.	Миладин Лошић, дипл.ел.инг.				
2.	Ернест Мутњаковић, ел.техн.				
	За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :				
1.	Зоран Ђурић датум: 26.12.2024.				

Огранак Електродистрибуција Суботица
Број: 2541200-Д.07.09.-129782-22
Датум: 29.11.2024. год.

ЗАПИСНИК

о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације

Уговор број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-129782-22 од 24.05.2022. године
Објекат: Црпна станица Суботица (тачка 3.26), км 174+928.104, кат. парцела бр. 11881 к.о. Доњи град

Сачињен дана 29.11.2024. године у просторијама Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24.

Присутни:

1. Зоран Ђурић

као представник Странке "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, с једне стране и

1. Дејан Пејовић, дипл.ел.инж. - председник
2. Миладин Лошић, дипл.ел.инж. - члан
3. Ернест Мутњаковић, ел.техн. - члан

као представници Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, по Решењу директора број 2541200-Д.07.09.-454343/1-2024 од 03.10.2024. године, с друге стране.

Представници су радили у времену од 10^{00} до 11^{30} часова.

У наведеном временском интервалу представници су извршили увиђај на лицу места, упоредили стање обавеза из уговора са стањем на терену те су установили:

- Комисија за ИТП је одрадила задатак према Решењу и издала Записник ИТП број 2541200-Д.07.09-454499/2-2024 од 18.10.2024. године
- Затечено стање на терену одговара стању из уговора бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-129782-22 од 24.05.2022. године
- Предата је инвестиционо-техничка и финансијска документација за реализоване радове

- Странка: је порески обвезник [X]
  није порески обвезник [ ]

Представници потврђују:

Р. б.	Шифра типа из номеклатуре				НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
А	**Подземни 0,4kV водови**								
1.	3	7	2	0	Подземни 0,4kV вод типа PP00/A 4x150 мм^2	м	12	2.040,00	24.480,00
2.	3	7	2	0	Трошкови радова на подземним 0,4 kV водовима				163.150,00
Б	**Мерно место**								
1.	9	5	3	2	Трофазно директно бројило	ком	1	25.000,00	25.000,00
2.	9	5	3	2	Орман мерног места - испорука и уградња	ком	1		58.100,00
В	**Пројектна документација и остали трошкови**								
1.	Пројектна документација					ком	1	180.000,00	180.000,00
2.	Остали трошкови					ком	1	25.000,00	25.000,00
								УКУПНО:	**475.730,00**

Технички опис:

- Армирано-бетонско постоље САБП600 са кабловском прикључном кутијом КПК ЕВ-1П,
- Орман мерног места ПОММ-2/Х са трофазним директним бројилом и аутоматским осигурачима 3x25А,
- НН кабловски вод са кабелом типа ПП00-А 4x150 мм^2 у укупној дужини од 12 м.

Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације сачињен је у 4 (четри) истоветних примерка, при чему Електродистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица задржава 2 (два) примерка за своје потребе.

За "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд

1. Зоран Ђурић

Зоран Ђурић

За Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, овлашћена лица

1. Дејан Пејовић
2. Миладин Лошић
3. Ернест Мутњаковић